

## Kostenvoranschlag

Erstellt: 06.12.18/Kb

Projekt: **St.Leonhard-Strasse**

Objekt Nr.: 13.135

**Lavater- bis Gäbrisstrasse**

Preisbasis BHP,  
Fürstenlandstr., Sonn  
enhaldenstr.

Korrektur: -8%

Konto:

MwSt.-Satz: 7.7%

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Teil-Betrag	Total inkl. MWST.
111.000	Regiearbeiten	3%	39'600.00
113.000	Baustelleneinrichtungen	4%	63'400.00
116.000	Abholzen u. Roden	0%	1'900.00
117.000	Abbrüche u. Demontagen	1%	12'700.00
151.000	Bauarbeiten für erdverl. Werkleitungen	7%	108'100.00
211.000	Baugruben u. Erdbau	10%	153'900.00
221.000	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	9%	130'700.00
222.000	Pflästerungen und Abschlüsse	11%	170'900.00
223.000	Belagsarbeiten	43%	646'200.00
237.000	Kanalisation u. Entwässerungen	8%	114'700.00
241.000	Ortbetonbau	5%	75'100.00

**Total Bauarbeiten** Korrekturfaktor -8% 100% **1'517'200.00**

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Teil-Betrag	Total inkl. MWST.
UEBERTRAG Total Bauarbeiten		66%	1'517'200.00
900.000	Deponiegebühren	2%	57'300.00
901.000	Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI	1%	13'000.00
902.000	Bau-LSA und -Signalisation	0%	5'400.00
903.000	VRA - Anlage	19%	308'000.00
904.000	Markierung und Signalisation	2%	38'200.00
905.000	Beleuchtung (ÖB)	4%	72'200.00
910.000	Gärtner- und Pflanz-Arbeiten	3%	51'900.00
911.000	Zäune und Geländer	1%	21'500.00
912.000	Anpassung VBSG - Anlagen	7%	107'700.00
913.000	Pflanzenlieferung (MWST. 2.5%)	0%	5'800.00
914.000	Qualitätssicherung (ME, PAK, Labor etc.)	0%	1'600.00
920.000	Zustandsaufnahmen Kanalanschlüsse	0%	3'000.00
940.000	Vermessung und Vermarkung	1%	11'300.00
941.000	Landerwerb und Grundrechte inkl. Gebühren (excl. MWST.)	0%	1'000.00
950.000	Unvorhersehbares	2%	30'000.00
960.000	Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST.-frei)	5%	112'200.00
<b>Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten</b>		<b>34%</b>	<b>840'100.00</b>

**Total Baukosten** **2'357'300.00**

970.000	Instandstellungsanteil ESG (Soll-minus)	-10'000.00
971.000	Instandstellungsanteil sgsw-GW	-1'000.00
972.000	Instandstellungsanteil sgsw-EW	-1'100.00
973.000	Instandstellungsanteil Swisscom (Mehraufwand Kabelblock)	-66'800.00
976.000	Instandstellungsanteil TBA-SI	-25'000.00
978.000	Anteil VBSG	-107'700.00

**Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit** **2'145'700.00**

980.000 Beitrag aus Aggloprogramm 40% von -835'200.00

**Verpflichtungskredit mit Beitrag Aggloprogramm** **1'310'500.00**