Lieu : Ecole du 31 Décembre

Adresse : Rue du 31 Décembre 63 - 1207 Genève

Année de construction : 1996

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	Arbre à grimper	Dépose et évacuation						8.00	50.00		400.00	
		Frais de décharge sol synthétique		12.00			0.40			380.00	152.00	
		Réfection du tapis bitumineux		12.00						110.00	1'320.00	**1'872.00**
2	Barre parallèle	Dépose et évacuation						4.00	50.00		200.00	
		Frais de décharge sol synthétique		4.00			0.15			380.00	57.00	
		Réfection du tapis bitumineux		4.00						110.00	440.00	**697.00**
3	2 barres cochon pendu	Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique avec bordure à chanfrein, épaisseur 5 cm.		24.00						205.00	4'920.00	**4'920.00**
4	Bateau	Supprimer les risques de coincement (barre métallique et filet)						48.00	106.00		5'088.00	
		Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique avec bordure à chanfrein, épaisseur 5 cm.		50.00						205.00	10'250.00	**15'338.00**
											TOTAL	**22'827.00**

Lieu : Ecole des Allières

Adresse : Rue des Allières 9 - 1208 Genève

Année de construction : 1991

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	Chats	Déplacement de 3 chats pour respecter les distances de sécurité	3.00							300.00	900.00	
		Décaissement à -40 cm. de toute la zone de sécurtité et rajout copeaux		45.00						101.00	4'680.00	
		Décharge			18.00					42.00	756.00	**6'336.00**
2	Toboggans	Suppression	2.00							300.00	600.00	**600.00**
3	Pyramide de grimpe	Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique avec bordure à chanfrein, épaisseur 8 cm.		64.00						265.00	16'960.00	**16'960.00**
4	2 portiques de balançoires et 1 barre cochon pendu	Arrachage des sols souples et évacuation		60.00						12.00	720.00	
		Frais de décharge					2.10			380.00	798.00	
		Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique avec bordure à chanfrein, épaisseur 5 cm.		60.00						205.00	12'300.00	**13'818.00**
5	Ensembles barres cochon pendu	Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique avec bordure à chanfrein, épaisseur 5 cm.		30.00						205.00	6'150.00	**6'150.00**
6	Mur double faces grimpe/tennis	Suppression						16.00	50.00		800.00	
		Frais de décharge béton			0.50					42.00	21.00	
		Frais de décharge sol synthétique		12.00			0.42			380.00	159.60	
		Réfection bitume		12.00						110.00	1'320.00	**2'300.60**
											TOTAL TTC	**46'164.60**

Lieu : Ecole des Allobroges

Adresse : Rue des Allobroges 4-6 - 1227 Carouge

Année de construction : 2001

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	2 balançoires à bascule	Décaissement à -40 cm. et rajout de copeaux 8,00 x 4,50 m.		72.00						101.00	7'272.00	
		Frais de décharge			29.00					42.00	1'218.00	**8'490.00**
2	Carousel de corde	Décaissement à -40 cm. et rajout de copeaux, diam. 6,50 m.		33.00						101.00	3'333.00	
		Frais de décharge			13.00					42.00	546.00	**3'879.00**
3	Dauphin toboggan	Modification des gardes corps	1.00							500.00	500.00	
		Décaissement à -40 cm. et rajout de copeaux 8,00 x 6,00 m.		48.00						101.00	4'848.00	
		Frais de décharge			19.00					42.00	798.00	**6'146.00**
4	2 souris	Décaissement à -40 cm. et rajout de copeaux 2 x 5,00 x 4,20 m.		42.00						101.00	4'242.00	
		Frais de décharge			17.00					42.00	714.00	**4'956.00**
5	Structure métallique à remplacer	Dépose et évacuation						40.00	50.00		2'000.00	
		Frais de déchage base béton			4.00					42.00	168.00	**2'168.00**
6	Nouveau jeu en concertation avec l'école										60'000.00	**60'000.00**
											TOTAL	**85'639.00**

Lieu : Parc Ancien Palais

Adresse : Boulevard Carl-Vogt 92 - 1205 Genève

Année de construction : 2001

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	Chaise couchée	Remplacement du filet	1.00							2'000.00	2'400.00	
		Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique sur muret bac à sable, épaisseur 5 cm.		3.00						180.00	540.00	**2'940.00**
2	Table	Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique sur muret bac à sable, épaisseur 5 cm.		3.00						180.00	540.00	**540.00**
3	Chaise	Remplacement du filet	1.00							3'000.00	3'000.00	**3'000.00**
4	Chaise tabouret	Dépose et évacuation						16.00	50.00		800.00	
		Frais de décharge bois					0.50			160.00	80.00	
		Frais de décharge béton			2.00					42.00	84.00	**964.00**
5	Pont suspendu	Modification des cordages	1.00							3'000.00	3'000.00	**3'000.00**
6	Maison toboggan	Modification de l'implantation du toboggan et supprimer les risques d'étranglement						48.00	106.00		5'088.00	**5'088.00**
											TOTAL	**15'532.00**

Lieu : Parc de Beaulieu

Adresse : Rue Beaulacre 3 - 1202 Genève

Année de construction : 1996

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	2 carrousels	Supprimer les risques d'étranglement	2.00							2'000.00	4'000.00	
		Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique, épaisseur 3 cm.	2.00	36.00						150.00	10'800.00	**14'800.00**
2	Balançoire à fléau	Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique avec bordure à chanfrein, épaisseur 5 cm. 6,00 x 2,50 m.		15.00						205.00	3'075.00	**3'075.00**
3	Balançoire à fléau	Dépose et évacuation						8.00	50.00		400.00	
		Frais de décharge béton			1.00					42.00	42.00	**442.00**
4	Structure toboggan	Dépose et évacuation						16.00	50.00		800.00	
		Frais de décharge sol synthétique		15.00			0.50			380.00	190.00	
		Réfection du tapis bitumineux		15.00						110.00	1'650.00	**2'640.00**
5	Coccinelle	Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique avec bordure à chanfrein, épaisseur 5 cm., diam. 5 m.		20.00						205.00	4'100.00	**4'100.00**
											TOTAL	**25'057.00**

Lieu : Parc Bertrand

Adresse : Avenue de Bertrand 20 - 1206 Genève

Année de construction : 1983

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	Toboggan tubulaire	Modification de la sortie l'atérale Casser les murets Rajout d'une barrière sur le dessus du tobotube	1.00							6'000.00	60'000.00	**60'000.00**
2	Toboggan large	Supprimer les 2 escaliers latéraux Création d'un accès (escalier) sur la butte Supprimer les risques d'étranglement						80.00	106.00		8'480.00	
		Frais de déchage bois					2.00			311.00	622.00	**9'102.00**
3	Jeu de grimpe	Dépose et évacuation						160.00	50.00	8'000.00	378.00	
		Frais de déchage base béton			8.00					42.00	336.00	
		Frais de déchage bois					6.00			311.00	1'866.00	**2'580.00**
4	Nouveau jeu multifonctions	En remplacement du jeu de grimpe	1.00							60'000.00	60'000.00	**60'000.00**
5	Toboggan en relief	Supprimer l' escalier latéral Création d'un accès (escalier) sur la butte Supprimer les risques d'étranglement						60.00	106.00		6'360.00	
		Frais de déchage bois					1.00			311.00	311.00	**6'671.00**
6	2 toboggans en reliefs	Resserrer les 2 tobogans Supprimer les escaliers Création d'un accès (escalier) sur la butte Supprimer les risques d'étranglement	1.00					80.00	106.00		8'480.00	**8'480.00**
7	3 cheveaux oscillants	Dépose et évacuation						8.00	50.00		400.00	
		Frais de déchage base béton			1.50					42.00	63.00	
		Frais de déchage bois					0.20			311.00	62.00	**525.00**
											TOTAL	**147'358.00**

Lieu : Parc du Bois de la Bâtie

Adresse : Chemin de la Bâtie - 1213 Petit-Lancy

Année de construction : 1986

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	2 toboggans en reliefs	Supprimer l'escalier latéral Création d'un accès (escalier) sur la butte Supprimer les risques d'étranglement						120.00	106.00		12'720.00	**12'720.00**
2	Grande structure multifonctions	Dépose et évacuation						240.00	50.00		12'000.00	
		Frais de déchage base béton			20.00					42.00	840.00	
		Frais de déchage bois					10.00			311.00	3'110.00	**15'950.00**
3	Nouveau jeu multifonctions		1.00							180'000.00	180'000.00	**180'000.00**
											TOTAL	**208'670.00**

Lieu : Parc Bourgogne

Adresse : Rue de Bourgogne 6 - 1203 Genève

Année de construction : 1983

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	Balançoire à fléau	Préparation du sol et béton caverneux		15.00						50.00	750.00	
		Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique avec bordure à chanfrein, épaisseur 5 cm., 6,00 x 2,50 m.		15.00						205.00	3'075.00	**3'825.00**
											TOTAL	**3'825.00**

Lieu : Ecole Carl-vogt

Adresse : Boulevard Carl-Vogt 69 - 1205 Genève

Année de construction : 1983

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	Butte avec tourelles bois	Démolition et évacuation						160.00	50.00		8'000.00	
		Frais de décharge bois					4.00			311.00	1'244.00	
		Frais de décharge béton			60.00					42.00	2'520.00	
		Frais de décharge sol synthétique					9.00			380.00	3'420.00	
		Réfection du tapis bitumineux			220.00					110.00	24'200.00	**39'384.00**
2	Multifonctions	Fourniture et pose	1.00							45'000.00	45'000.00	
		Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique avec bordure à chanfrein, épaisseur 6 cm.		140.00						222.00	31'080.00	**76'080.00**
											TOTAL	**115'464.00**

Lieu : Ecole de Cayla

Adresse : Chemin William Lescaze 12 - 1203 Genève

Année de construction : 1983

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	Lion	Dépose et évacuation						160.00	50.00		8'000.00	
		Frais de décharge béton			3.00					42.00	126.00	
		Frais de décharge bois					4.00			311.00	1'244.00	
		Frais de décharge sol souple synthétique					1.50			380.00	570.00	
		Réfection du tapis bitumineux		75.00						110.00	8'250.00	**18'190.00**
2	Nouveau jeu en concertation avec l'école										25'000.00	**25'000.00**
											TOTAL	**43'190.00**

Lieu : Parc de Champ d'Anier

Adresse : Chemin des Coudriers - 1209 Genève

Année de construction : 1991

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	Balançoire	Décaissement à -40 cm. et rajout de copeaux, 3,50 x 8,00 m..		28.00						101.00	2'828.00	
		Frais de décharge terre et bois mélangé			11.00					42.00	462.00	
		Frais de déchage base béton			1.00					42.00	42.00	**3'332.00**
2	Pyramide à grimper 3 barres cochon pendu Pyramide toboggan 6 animaux en bois	Dépose et évacuation						80.00	50.00		4'000.00	
		Frais de déchage base béton			9.00					42.00	378.00	
		Frais de déchage bois					1.50			311.00	466.00	**4'844.00**
3	Nouveau jeu en concertation avec le quartier		1.00								80'000.00	**80'000.00**
											TOTAL	**88'176.00**

Lieu : Ecole Charles Giron

Adresse : Rue Charles Giron 20 - 1203 Genève

Année de construction : 1984

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	3 tunnels	Dépose et évacuation						8.00	50.00		400.00	
		Frais de décharge béton			1.00					42.00	42.00	**442.00**
2	Butte avec jeux de passerelle	Démolition et évacuation						160.00	50.00		8'000.00	
		Frais de décharge bois					5.00			311.00	1'555.00	
		Frais de décharge béton			5.00					42.00	210.00	
		Frais de décharge terre /copeaux			48.00					42.00	2'016.00	
		Réfection du tapis bitumineux		120.00						200.00	24'000.00	**35'781.00**
3	Nouveau jeu en concertation avec l'école										65'000.00	**65'000.00**
4	Château-fort	Supprimer les risques de coincement de tête et d'étranglement						24.00	106.00		2'544.00	
		Fourniture									1'000.00	**3'544.00**
											TOTAL	**104'767.00**

Lieu : Ecole De Budé I et II

Adresse : Chemin Moïse Duboule 3 - 1209 Genève

Année de construction : 1992

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	Avion	Modification des cordages et structure métallique, afin de supprimer les risques de coincement de tête						80.00	106.00		8'480.00	
		Matériel (cordage)	1.00							800.00	800.00	
		Sablage et peinture	1.00							1'000.00	1'000.00	**10'280.00**
2	2 tours et toboggan	Modification de la structure afin de supprimer les risques de coincement de tête						8.00	106.00		848.00	
		Fourniture bois et peinture	1.00							1'000.00	1'000.00	
		Création d'un muret pour retenir le sol en copeau				20.00				250.00	5'000.00	
		Fourniture et mise en place de copeaux			25.00					95.00	2'375.00	**9'223.00**
3	Mur de grimpes	Déplacement des prises (haut.max 2,00 m.)						4.00	106.00		424.00	
		Agrandissement du revêtement de sol amortissant synthétique, avec bordure à chanfrein, épaisseur 6 cm.		21.00						222.00	4'662.00	**5'086.00**
4	3 barres cochon pendu	Suppression						8.00	50.00		400.00	
		Frais de décharge sol synthétique					0.45			380.00	171.00	
		Réfection de tapis bitumineux		14.00						110.00	1'540.00	**2'111.00**
5	Ensemble chats et barres fixes	Suppression et déplacement de 5 chats						6.00	106.00		636.00	
		Agrandissement du revêtement de sol amortissant synthétique avec bordure à chanfrein, épaisseur 5 cm.		60.00						205.00	12'300.00	**12'936.00**
											TOTAL	**39'636.00**

Lieu : Ecole Devin-du-Village

Adresse : Rue du Vicaire Savoyard 1 - 1203 Genève

Année de construction : 1990

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	Structure toboggan	Dépose et évacuation						32.00	50.00		1'600.00	
		Frais de décharge bois					0.80			311.00	248.80	
		Frais de décharge sol synthétique					0.80			380.00	304.00	
		Fourniture et pose d'une nouvelle structure	1.00							45'000.00	45'000.00	**47'152.80**
2	3 chevaux à bascule	Suppression						4.00	50.00		200.00	
		Frais de décharge béton			1.50					42.00	63.00	**263.00**
3	Petit train	Modification des toits						16.00	106.00		1'696.00	
		Fourniture lames bois	1.00							500.00	500.00	
		Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique avec bordure à chanfrein, épaisseur 5 cm.		36.00						205.00	7'380.00	**9'576.00**
4	4 barres cochon pendu	Suppression d'une pièce						2.00	50.00		100.00	
		Agrandissement du revêtement de sol amortissant synthétique avec bordure à chanfrein, épaisseur 5 cm.		30.00						205.00	6'150.00	**6'250.00**
5	Ensemble mini tours	Dépose et évacuation						48.00	50.00		2'400.00	
		Frais de décharge bois					0.60			311.00	186.60	
		Frais de décharge béton			2.00					42.00	84.00	
		Frais de décharge sol synthétique					2.50			380.00	950.00	
		Réfection du tapis bitumineux		70.00						110.00	7'700.00	**11'320.60**
6	Nouveau jeu en concertation avec l'école									30'000.00	30'000.00	**30'000.00**
											TOTAL	**104'562.40**

Lieu : Ecole de l'Europe

Adresse : Avenue d'Aïre 42 - 1203 Genève

Année de construction : 2001

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	Pont de corde	Dépose et évacuation						4.00	50.00		200.00	
		Frais de décharge cordage	1.00							100.00	100.00	
		Frais de décharge sol synthétique					0.70			380.00	266.00	
		Réfection du tapis bitumineux		20.00						110.00	2'200.00	**2'766.00**
2	Avion	Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique, épaisseur 3 cm.		42.00						140.00	5'880.00	**5'880.00**
3	Ensemble cochon pendu	Agrandissement des revêtements de sol amortissant synthétique coulé, épaisseur 5		30.00						260.00	7'800.00	**7'800.00**
4	Petit train	Fourniture et pose d'un revêtement de sol amortissant synthétique avec bordure à chanfrein, épaisseur 5 cm.		32.00						205.00	6'560.00	**6'560.00**
5	Etoile oscillante	Dépose et évacuation						4.00	50.00		200.00	
		Frais de décharge	1.00							150.00	150.00	**350.00**
											TOTAL	**23'356.00**

Lieu : Ecole des Franchises - Villars Beaulieu

Adresse : Route des Franchises 54 - 1203 Genève

Année de construction : 1983

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	Structure à grimper avec toboggan	Démolition et évacuation						96.00	50.00		4'800.00	
		Frais de décharge bois					3.00			311.00	933.00	
		Frais de décharge béton			8.00					42.00	3'360.00	
		Frais de décharge terre /copeaux			28.00					42.00	1'176.00	
2	Nouveau jeu en concertation avec l'école										60'000.00	**70'269.00**
											TOTAL	**70'269.00**

Lieu : Parc des Franchises

Adresse : Avenue de Châtelaine - 1203 Genève

Année de construction : 1986

Art.	Objet	Descriptif des travaux	Quantités					Main d'œuvre		Prix unitaire	Sous total	Total
			Pce	M2	M3	" Ml	Ton.	Nombre	Tarif horaire			
1	2 toboggans sur escalier 1 structure toboggan	Dépose et évacuation						64.00	50.00		3'200.00	
		Frais de déchage base béton			5.00					42.00	210.00	
		Frais de déchage bois					0.50			311.00	155.00	**3'565.00**
2	Nouvelle structure		1.00							60'000.00	60'000.00	**60'000.00**
											TOTAL	**63'565.00**