



# MEDIENINFORMATION

**SPERRFRIST: keine**

## **Stansstad/KV6 Kehrsitenstrasse: Orientierung über die Bauarbeiten**

***Die Baudirektion Nidwalden informiert über die aktuell stattfindenden Bauarbeiten an der Kehrsitenstrasse und geplante zusätzliche Massnahmen. Der Termin für die Totalsperrung der Strasse muss neu angesetzt werden.***

Seit dem 28. April dieses Jahres befindet sich zwischen Harissen und dem Steinbruch Zingel, am sogenannten Fischeregg, eine Baustelle. Zu Baubeginn wurde für den Aufbau eines Baukrans und des Schutztunnels die Strasse während fünf Tagen für den Verkehr und für die Fussgänger komplett gesperrt. Während der Totalsperrung in den Osterferien erfolgte die Erschliessung des Dorfteils Kehrsiten mit einem Personenschiff und einem Lastschiff, welche von der Bevölkerung gratis benutzt werden konnten. Der Schutztunnel wurde für die Sicherheit des Durchgangsverkehrs auf der Kehrsitenstrasse während den Abbauarbeiten des freistehenden Felsturmes direkt oberhalb der Strasse errichtet.

Seit zwei Monaten sind Spezialisten der Firma Gasser Felstechnik AG nun damit beschäftigt, die anspruchsvolle Arbeit des Felsabtrags mit Kleingeräten und von Hand auszuführen. Die Arbeiten sind inzwischen planmässig vorangekommen und der gefährlichste Teil des kritischen Felsens (ca. 17 Meter hoch) ist abgebaut. Begleitet wird das Abbauprojekt vom Geologen Markus Liniger, der laufend die Beschaffenheit des Felsens vor Ort beurteilt.

Eine stark zerrissene Zone am Fusse des abgetragenen Felsturms ist weit tiefergründiger verwitert als angenommen. Die Rissbildung und die Verwitterung erfasst leider auch einen Teil des nicht abgetragenen Felsens, sodass hier ein Überhang zurückbleiben wird. Es sind Sicherungsmassnahmen notwendig, welche in diesem Umfang nicht vorhergesehen werden konnten.

### **Neuer Termin für die Totalsperrung**

Die Erstellung zusätzlicher Sicherungsmassnahmen führt dazu, dass das ursprüngliche Zeitprogramm nicht eingehalten werden kann. Die geplante Totalsperrung der Kehrsitenstrasse vom 4. bis 8. August 2014 muss verschoben wer-

den. Der neue Termin für die Totalsperrung der Kehrsitenstrasse ist geplant ab **Montag, 29. September 2014, 06.00 Uhr, bis Freitag, 3. Oktober 2014, 20.00 Uhr.**

Während der Totalsperrung vom 29. September bis 3. Oktober 2014 erfolgt der Rückbau des Schutztunnels und des Baukrans. Als vorgezogene Massnahme des Gesamtprojektes Instandsetzung der Kehrsitenstrasse ist geplant, beim Fischeregg die Ausweichstelle auszuweiten. Dies erfordert ebenfalls einen Felsabtrag bis auf Strassenniveau. Gleichzeitig werden im Abschnitt Harissen bis Eingang Festung Räumungs- und Sicherungsmassnahmen am bergseitigen Hang ausgeführt.

Die Erschliessung des Dorfteils Kehrsiten erfolgt während den Totalsperrzeiten für den Personenverkehr wiederum via Personen-Schiff und für den Materialtransport via Lastschiff, gemäss speziellen Fahrplänen.

Das Personenschiff fährt um 05.30 Uhr ab Kehrsiten (Seehotel Baumgarten) und um 06.00 Uhr ab Stansstad (Bucher-Steg neben SGV) im Stundentakt bis Mitternacht. Das Lastschiff zirkuliert zwischen 06.45 Uhr bis 17.45 Uhr zwischen dem Industriebahnhof in Stansstad und dem Steinbruch Zingel fünfmal täglich. Das Lastschiff steht ausserdem für Notfälle zur Verfügung.

Detaillierte Informationen über die Sperrung, den Fahrplan der Schiffe sowie das Notfallkonzept werden zur gegebenen Zeit veröffentlicht. Ebenso kann dies im Internet unter [www.nw.ch/Verkehrsbehinderungen](http://www.nw.ch/Verkehrsbehinderungen) und bei der Gemeinde Stansstad unter [www.stansstad.ch](http://www.stansstad.ch) eingesehen werden.

Die Bauherrschaft dankt der Bevölkerung von Kehrsiten für das entgegen gebrachte Verständnis.